



Αριθμός Μελέτης : 16/2017

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
<b>1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ</b>									
1	Αποξηλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών	ΝΑΟΔΟ Α02.1	ΝΟΔΟ 1123.Α	7	m3	61,00	3,70	225,70	
2	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατά ΕΛΟΤ EN 1916 Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D1000 mm	ΝΑΥΔΡ 12.01.01.07	ΥΔΡ 6551.7	8	m	10,00	144,00	1.440,00	
3	Ισοπέδωση με μηχάνημα	ΝΑΟΔΟ Ν1.1	ΟΔΟ 1121Σ	9	m2	1.765,00	1,00	1.765,00	
4	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m	ΝΑΟΔΟ Β01	ΝΟΔΟ 2151	12	m3	10,00	4,00	40,00	
<b>Σύνολο : 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ</b>								<b>3.470,70</b>	<b>3.470,70</b>
<b>2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ- ΟΠΛΙΣΜΟΙ</b>									
1	Σκυρόδεμα άοπλο, κατηγορίας C12/15 (B10) τσιμεντοστρώσεων	ΟΙΚ ΝΒ29.2.1	ΝΟΔΟ 2531	6	m3	344,00	92,00	31.648,00	
2	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C	ΝΑΟΔΟ Β30.3	ΥΔΡ 7018	13	kg	830,18	1,15	954,71	
<b>Σύνολο : 2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ- ΟΠΛΙΣΜΟΙ</b>								<b>32.602,71</b>	<b>32.602,71</b>
<b>Άθροισμα</b> Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00%	<b>36.073,41</b> <b>6.493,21</b>
<b>Άθροισμα</b> Απρόβλεπτα								15,00%	<b>42.566,62</b> <b>6.384,99</b>
<b>Άθροισμα</b> ΦΠΑ								24,00%	<b>48.951,61</b> <b>11.748,39</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>									<b>60.700,00</b>
<b>ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ</b>					<b>ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ</b>				
ΜΟΛΑΟΙ 21/02/2017 Η μελετήτρια					ΜΟΛΑΟΙ 21/02/2017 Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ				
 ΜΑΡΙΑ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ					 ΣΟΦΙΑ ΠΑΤΣΑ Μηχανικός Ορυκτών Πόρων ΠΕ				