



ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΔΟΜΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
Τμ. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ

Αρ. Μελέτης 70/2019

### ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α.Τ. : 1

Προμήθεια μεταφορά με εργασία τοποθέτησης εκατόν σαράντα πέντε (145) μέτρων καλωδίου τύπου ΝΥΥ 3G2.50 (3x2.5 mm<sup>2</sup>) όπως αναφέρεται στην τεχνική έκθεση.

Τιμή ανά m

Ευρώ (αριθμητικά) : 2,50

(ολογράφως) : δύο ευρώ και πενήντα λεπτά

Α.Τ. : 2

Προμήθεια μεταφορά με εργασία τοποθέτησης εξήντα πέντε (65) μέτρων καλωδίου τύπου ΝΥΥ 3G4 (3x4 mm<sup>2</sup>) όπως αναφέρεται στην τεχνική έκθεση.

Τιμή ανά m

Ευρώ (αριθμητικά) : 3,20

(ολογράφως) : τρία ευρώ και είκοσι λεπτά

Α.Τ. : 3

Προμήθεια, μεταφορά με εργασία τοποθέτησης δώδεκα (12) μεταλλικών ιστών φωτισμού ύψους 3m, με κεφαλή αλουμινίου δίφωτη E27 συνολικού μήκους περίπου 1,10m. όπως αναφέρεται στην τεχνική έκθεση και τις τεχνικές προδιαγραφές.

Τιμή ανά τεμάχιο

Ευρώ (αριθμητικά) : 400,00

(ολογράφως) : τετρακόσια.

Α.Τ. : 4

Προμήθεια, μεταφορά με εργασία τοποθέτησης δεκατριών (13) φωτιστικών σωμάτων μεταλλικού χρώματος γκρι, τύπου "καραβοχελώνα", προστασίας IP64 με λαμπτήρα τύπου led όπως αναφέρεται στην τεχνική έκθεση

Τιμή ανά τεμάχιο

Ευρώ (αριθμητικά) : 40,00

(ολογράφως) : σαράντα.

Α.Τ. : 5

Προμήθεια, μεταφορά με εργασία τοποθέτησης πέντε (5) κιβωτίων ηλεκτρικής διανομής (πίλαρ) πολυεστερικό δύο θυρών με τριφασικό πίνακα και όλες οι απαραίτητες προστασίες, αυτοματισμούς, χρονοδιακόπτης και ασφάλειες όπως αναφέρεται στην τεχνική έκθεση και τις τεχνικές προδιαγραφές.

Τιμή ανά τεμάχιο

Ευρώ (αριθμητικά) : 2.100,00

(ολογράφως) : δύο χιλιάδες εκατό

A.T. : 6

Προμήθεια, μεταφορά με εργασία τοποθέτησης τεσσάρων (4) προκατασκευασμένων βάσεων αγκύρωσης ιστού οδοφωτισμού 12 μέτρων από στεγανό οπλισμένο σκυρόδεμα ποιότητας C20/25 εφοδιασμένη με 8 γαλβανισμένα εν θερμώ αγκύρια N27, το φρεάτιο με το στεγανό χυτοσιδηρό καπάκι, τον σωλήνα διέλευσης των καλωδίων και τον απαραίτητο εξοπλισμό. όπως αναφέρεται στην τεχνική έκθεση.

Τιμή ανά τεμάχιο

Ευρώ (αριθμητικά) : 350,00  
(ολογράφως) : τριακόσια πενήντα

A.T. : 7

Προμήθεια, μεταφορά με εργασία τοποθέτησης τεσσάρων (4) χαλυβδίνων θερμής έλασης ιστών οδοφωτισμού 12m, δωδεκαγωνικών διαμέτρου βάσης Φ300 και κορυφής Φ106 με κλίμακα για εύκολη πρόσβαση στην κορυφή .  
Θα παραδοθεί προκαλωδιωμένος με καλώδιο J1VV-R 3X2,5 από το πύλαρ έως τους προβολείς. Στην κορυφή του ιστού θα υπάρχει βάση με έξι (6) τεμάχια προβολέων 1000 W έκαστος και μετασχηματιστή (ballast) έναυσης προβολέα όπως αναφέρεται στην τεχνική έκθεση και τις τεχνικές προδιαγραφές.

Τιμή ανά τεμάχιο

Ευρώ (αριθμητικά) : 5.200,000  
(ολογράφως) : πέντε χιλιάδες διακόσια

A.T. : 8

Προμήθεια, μεταφορά με εργασία τοποθέτησης τεσσάρων (4) Πύλαρ (ερμάρια) ιστού φωτισμού πολυεστερικά, στεγανά IP 66, με την βάση στήριξης και όλες οι απαραίτητες προστασίες, αυτοματισμούς, και ασφάλειες διαστάσεων περίπου 600x400x250 όπως αναφέρεται στην τεχνική έκθεση

Τιμή ανά τεμάχιο

Ευρώ (αριθμητικά) : 400,00  
(ολογράφως) : τετρακόσια

Μολάοι 11 -04- 2019

Ο Συντάκτης  
Τμ. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ

Άγγελος Πανάγος  
Μηχ/γος Μηχ/κός ΤΕ με Α' β.



Η προϊστάμενη του  
Τμ. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ

Σοφία Πατσά  
Μηχ. Ορ. Πόρ. Με Α' β.