

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΓΑΣΙΕΣ									
1	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	ΝΑΟΙΚ 22.20.01	ΟΙΚ 2236	1	m2	120,00	7,90	948,00	
2	Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων	ΝΑΟΙΚ 20.40	ΟΙΚ 2177	50	tonx1 0m	30,00	5,60	168,00	
3	Διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με διάφορα μέσα πλήν αυτοκινήτων	ΝΑΟΙΚ 20.41	ΟΙΚ 2178	51	m3x1 00 m	70,00	2,20	154,00	
Σύνολο : 1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΓΑΣΙΕΣ								1.270,00	1.270,00
2. ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ-ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ									
1	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα	ΝΑΟΙΚ 71.31	ΟΙΚ 7131	2	m2	600,00	11,20	6.720,00	
2	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.με σπατουλάρισμα εσωτερικών επιφανειών με χρήση ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.	ΝΑΟΙΚ 77.81.01	ΟΙΚ 7786.1	3	m2	750,00	13,50	10.125,00	
Σύνολο : 2. ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ-ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ								16.845,00	16.845,00
3. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ									
1	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm	ΝΑΟΙΚ 73.33.02	ΟΙΚ 7331	4	m2	170,00	33,50	5.695,00	
2	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα, 15x15 cm, με χρήση κονιαμάτων	ΝΑΟΙΚ 73.26.01	ΟΙΚ 7326.1	5	m2	40,00	33,50	1.340,00	
3	Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια	ΝΑΟΙΚ 73.35	ΟΙΚ 7326.1	6	MM	150,00	4,50	675,00	
4	Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο μαλακό, πάχους 3 cm	ΝΑΟΙΚ 75.31.03	ΟΙΚ 7533	7	m2	20,00	90,00	1.800,00	
5	Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο, μαλακό, πάχους 3 cm και πλάτους 11 - 30 cm	ΝΑΟΙΚ 75.01.03	ΟΙΚ 7506	8	m2	2,00	101,00	202,00	
6	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm	ΝΑΟΙΚ 73.33.03	ΟΙΚ 7331	9	m2	100,00	36,00	3.600,00	
Σύνολο : 3. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ								13.312,00	13.312,00
4. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ-ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ									
1	Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές με κάσσα δομική, πλάτους έως 13 cm	ΝΑΟΙΚ 54.46.01	ΟΙΚ 5446.1	10	m2	17,00	118,00	2.006,00	
Σε μεταφορά								2.006,00	31.427,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά								2.006,00	31.427,00
2	Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα, δίφυλλα, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα	ΝΑΟΙΚ 65.17.04	ΟΙΚ 6522	11	m2	36,00	190,00	6.840,00	
3	Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα, δίφυλλα, με το ένα ή και τα δύο φύλλα συρόμενα (επάλληλα), με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη	ΝΑΟΙΚ 65.17.06	ΟΙΚ 6524	12	m2	23,00	135,00	3.105,00	
4	Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες, από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο, δίφυλλες, χωρίς φεγγίτη	ΝΑΟΙΚ 65.02.01.02	ΟΙΚ 6503	13	m2	10,00	155,00	1.550,00	
5	Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 22 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο 5 mm)	ΝΑΟΙΚ 76.27.02	ΟΙΚ 7609.2	14	m2	62,00	54,00	3.348,00	
6	Παντζούρια αλουμινίου ή πλαστικά ανοιγόμενα ή συρόμενα και κάσες αυτών, ανοιγόμενα αλουμινίου	ΝΑΟΙΚ 65.50.01	ΟΙΚ 6541	15	m2	1,00	135,00	135,00	
7	Κινητές σίτες αερισμού	ΝΑΟΙΚ 65.25	ΟΙΚ 6530	16	m2	1,00	45,00	45,00	
Σύνολο : 4. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ-ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ								17.029,00	17.029,00
5. Η/Μ									
1	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς 16mm	ΗΛΜ Ν.41.01	ΟΙΚ ΗΛΜ41	17	m	110,00	1,10	121,00	
2	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς 23mm	ΗΛΜ Ν.41.02	ΟΙΚ ΗΛΜ41	18	m	220,00	1,60	352,00	
3	Κυτίο διακλαδώσεως τύπου Μπέργκμαν διαστάσεων 100 X 100 mm,ορατό η εντοιχισμένο	ΝΑΗΛΜ Ν8735.1.3	ΗΛΜ 102	19	ΤΕΜ	30,00	3,50	105,00	
4	Καλώδιο τύπου ΝΥΜ τριπολικό Διατομής 3x1,5mm2	ΟΙΚ ΗΛΜ.Σ20.01	ΟΙΚ ΗΛΜ20	20	ΤΕΜ	110,00	1,50	165,00	
5	Καλώδιο τύπου ΝΥΜ τριπολικό Διατομής 3G2,50	ΟΙΚ ΗΛΜ.Σ20.04	ΟΙΚ ΗΛΜ20	21	m	170,00	1,70	289,00	
6	Καλώδιο τύπου ΝΥΜ τριπολικό Διατομής 3G4	ΟΙΚ ΗΛΜ.Σ20.05	ΟΙΚ ΗΛΜ20	22	m	30,00	2,30	69,00	
7	Καλώδιο τηλεόρασης VEKTOR 110	ΗΛΜ Ν48.1	ΟΙΚ ΗΛΜ48	23	m	30,00	1,40	42,00	
8	Καλώδιο τηλεφωνικό UTP CAT 5	ΗΛΜ Ν50.1	ΟΙΚ ΗΛΜ50	24	m	30,00	1,40	42,00	
9	Διακόπτης απλός	ΗΛΜ Ν49.7	ΟΙΚ ΗΛΜ49	25	τεμ.	3,00	7,00	21,00	
10	Διακόπτης κομιτατέρ ή αλλέ ρετούρ	ΗΛΜ Ν49.8	ΟΙΚ ΗΛΜ49	26	τεμ.	3,00	12,00	36,00	
11	Διακόπτης διπλός	ΗΛΜ Ν49.9	ΟΙΚ ΗΛΜ49	27	τεμ.	1,00	10,00	10,00	
12	Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO, εντάσεως 16Α, ασφαλείας	ΝΑΗΛΜ Ν49.Ν1	ΗΛΜ 102	28	ΤΕΜ	14,00	18,00	252,00	
13	Ηλεκτρικός υποπίνακας από χαλυβδόελασμα 'Ντεκαπέ' μετά θύρας	ΗΛΜ Ν52.3	ΟΙΚ ΗΛΜ52	29	τεμ.	1,00	300,00	300,00	
14	Κλιματιστική μονάδα, τύπου καθέτου ή διαιρούμενου, ικανότητας θέρμανσης 2.84 Kw και ικανότητας ψύξης 2.56 Kw	ΗΛΜ Ν33.3	ΗΛΜ 33	30	τεμ.	3,00	400,00	1.200,00	
Σε μεταφορά								3.004,00	48.456,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά								3.004,00	48.456,00
15	Κλιματιστική μονάδα, τύπου καθέτου ή διαιρούμενου, ικανότητας θέρμανσης 7 Kw και ικανότητας ψύξης 6 KwH	ΗΛΜ Ν33.4	ΗΛΜ 33	31	τεμ.	1,00	1.000,00	1.000,00	
16	Φωτιστικό επίτοιχο led οροφής ή επίτοιχο Φ200 - 300mm 230V - 20 Watt	ΗΛΜ Ν33.15	ΟΙΚ ΗΛΜ33	32	τεμ.	2,00	15,00	30,00	
17	Φωτιστικό επίτοιχο led οροφής panel 60x60 230V - 36 Watt	ΗΛΜ Ν33.14	ΟΙΚ ΗΛΜ33	33	τεμ.	8,00	30,00	240,00	
18	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως Φ40 από σκληρό Ρ.Υ.Υ. πίεσεως λειτουργίας για 60 C 6,0 atm	ΟΙΚ ΗΛΜ.Σ8.02	ΟΙΚ ΗΛΜ8	34	μ	2,00	11,00	22,00	
19	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως Φ50 από σκληρό Ρ.Υ.Υ. πίεσεως λειτουργίας για 60 C 6,0 atm	ΟΙΚ ΗΛΜ.Σ8.03	ΟΙΚ ΗΛΜ8	35	μ	4,00	12,00	48,00	
20	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως Φ100 από σκληρό Ρ.Υ.Υ. 60 C 6 atm. τύπου HELIDUR	ΟΙΚ ΗΛΜ.Σ8.05	ΟΙΚ ΗΛΜ8	36	μ	10,00	15,00	150,00	
21	Σιφώνι δαπέδου από PVC με εσχάρα από επιχρωμιωμένο χάλυβα διαστ. Φ100 cm	ΟΙΚ ΗΛΜ.Σ8.07	ΟΙΚ ΗΛΜ8	37	μ	2,00	22,00	44,00	
22	Πώμα (τάπα) καθαρισμού πλαστικό Φ 100 mm	ΟΙΚ ΗΛΜ.Σ11.05	ΟΙΚ ΗΛΜ11	38	τεμ.	2,00	18,00	36,00	
23	Φρεάτιο επισκέψεως δικτύου αποχετεύσεως 50 x 50 εκ	ΟΙΚ ΗΛΜ.Σ10.01	ΟΙΚ ΗΛΜ10	39	ΤΕΜ	2,00	120,00	240,00	
24	Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη χαμηλής πίεσεως με το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματα του	ΟΙΚ ΗΛΜ.Σ14.01	ΟΙΚ ΗΛΜ14	40	ΤΕΜ	2,00	150,00	300,00	
25	Νιπτήρας πορσελάνης	ΟΙΚ ΗΛΜ.Σ17.01	ΟΙΚ ΗΛΜ14	41	τεμ.	2,00	80,00	160,00	
26	Πλαστικός σωλήνας δικτυωμένου πολυαιθυλενίου Φ16Χ2 mm	ΟΙΚ ΗΛΜΣ5.01	ΟΙΚ ΗΛΜ5	42	m	30,00	6,00	180,00	
27	Βάνα σφαιρική ορειχάλκινη 1/2"	ΟΙΚ ΗΛΜ.Σ11.01	ΟΙΚ ΗΛΜ11	43	ΤΕΜ	4,00	14,00	56,00	
28	Διακόπτης (βάνα) σφαιρικός, γωνιακός, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος 1/2"	ΟΙΚ ΗΛΜ.Σ11.03	ΟΙΚ ΗΛΜ11	44	ΤΕΜ	2,00	11,00	22,00	
29	Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος.	ΟΙΚ ΗΛΜ.Σ13.01	ΟΙΚ ΗΛΜ13	45	ΤΕΜ	2,00	80,00	160,00	
30	Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ διαστασεων 42x60cm	ΗΛΜ Ν13.1	ΗΛΜ 13	46	ΤΕΜ	2,00	65,00	130,00	
31	Χαρτοθήκη πλήρης	ΗΛΜ Ν.14.01	ΗΛΜ 14	47	ΤΕΜ	2,00	30,00	60,00	
32	Εύκαμπτος επενδυμένος χαλκοσωλήνας διαμέτρου Φ16 mm και πάχους 2mm	ΝΑΥΔΡ Ν8041.6	ΝΑΥΔΡ Ν8041	48	m	100,00	15,00	1.500,00	
33	Εύκαμπτος επενδυμένος χαλκοσωλήνας διαμέτρου Φ22 mm και πάχους 2mm	ΝΑΥΔΡ Ν8041.7	ΝΑΥΔΡ Ν8041	49	m	30,00	18,00	540,00	
Σύνολο : 5. Η/Μ								7.922,00	7.922,00
Σε μεταφορά									56.378,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Άθροισμα									56.378,00
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00%	10.148,04
Άθροισμα									66.526,04
Απρόβλεπτα								15,00%	9.978,91
Άθροισμα									76.504,95
ΦΠΑ								24,00%	18.361,19
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ									94.866,14

Μολαιοι 20/12/2018
Οι μελετητές

Μολαιοι 20/12/2018
Η προϊστάμενη

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής

ΜΑΡΙΑ Λ. ΜΑΖΑΡΑΚΗ
ΔΙΠ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΣΟΦΙΑ ΠΑΤΣΑ
ΜΗΧ. ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ