



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ

Προμήθεια με εργασία τοποθέτησης
παλμικών υδρομετρητών
CPV 38411000-9

Αριθμός Μελέτης: 155/2019

Μολάοι 27.11.2019

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A	Περιγραφή είδους	Αριθμός τιμολογίου	Μ.Μ.	Ποσότητες	€/τεμ.	Σύνολο
1	Προμήθεια με εργασία τοποθέτησης παλμικού παροχομέτρου με αντικατάσταση βάνας σύρτου, με διάταξη μετάδοσης ενδείξεων, διαμέτρου DN80 – 10 atm.	1	τεμ	12	1.550,00	18.600,00
2	Προμήθεια με εργασία τοποθέτησης παλμικού παροχομέτρου με αντικατάσταση βάνας σύρτου, με διάταξη μετάδοσης ενδείξεων, διαμέτρου DN80 – 16 atm.	2	τεμ	12	1.580,00	18.960,00
3	Προμήθεια με εργασία τοποθέτησης παλμικού παροχομέτρου με αντικατάσταση βάνας σύρτου, με διάταξη μετάδοσης ενδείξεων, διαμέτρου DN100 – 10 atm.	3	τεμ	76	1.690,00	128.440,00
4	Προμήθεια με εργασία τοποθέτησης παλμικού παροχομέτρου με αντικατάσταση βάνας σύρτου, με διάταξη μετάδοσης ενδείξεων, διαμέτρου DN100 – 16 atm.	4	τεμ	77	1.720,00	132.440,00
5	Προμήθεια με εργασία τοποθέτησης παλμικού παροχομέτρου με αντικατάσταση βάνας σύρτου, με διάταξη μετάδοσης ενδείξεων, διαμέτρου DN125 – 10 atm.	5	τεμ	7	1.820,00	12.740,00
6	Προμήθεια με εργασία τοποθέτησης παλμικού παροχομέτρου με αντικατάσταση βάνας σύρτου, με διάταξη μετάδοσης ενδείξεων, διαμέτρου DN125 – 16 atm.	6	τεμ	10	1.850,00	18.500,00
7	Προμήθεια με εργασία τοποθέτησης παλμικού παροχομέτρου με αντικατάσταση βάνας σύρτου, με διάταξη μετάδοσης ενδείξεων, διαμέτρου DN150 – 10 atm.	7	τεμ	2	1.950,00	3.900,00

8	Προμήθεια με εργασία τοποθέτησης παλμικού παροχομέτρου με αντικατάσταση βάνας σύρτου, με διάταξη μετάδοσης ενδείξεων, διαμέτρου DN150 – 16 atm.	8	τεμ	2	2.150,00	4.300,00	
9	Προμήθεια με εργασία τοποθέτησης παλμικού παροχομέτρου με αντικατάσταση βάνας σύρτου, με διάταξη μετάδοσης ενδείξεων, διαμέτρου DN200 – 10 atm.	9	τεμ	2	2.480,00	4.960,00	
10	Προμήθεια με εργασία τοποθέτησης παλμικού παροχομέτρου με αντικατάσταση βάνας σύρτου, με διάταξη μετάδοσης ενδείξεων, διαμέτρου DN200 – 16 atm.	10	τεμ	4	3.530,00	14.120,00	
11	Προμήθεια με εργασία τοποθέτησης παλμικού παροχομέτρου με αντικατάσταση βάνας σύρτου, με διάταξη μετάδοσης ενδείξεων, διαμέτρου DN65 – 10 atm.	11	τεμ	5	1.400,00	7.000,00	
12	Προμήθεια με εργασία τοποθέτησης παλμικού παροχομέτρου με αντικατάσταση βάνας σύρτου, με διάταξη μετάδοσης ενδείξεων, διαμέτρου DN65 – 16 atm.	12	τεμ	5	1.420,00	7.100,00	
						Μερικό σύνολο	371.060,00
						ΦΠΑ 24%	89.054,40
						Σύνολο	460.114,40

Στις ανωτέρω τιμές μονάδος περιλαμβάνονται:

1. Η εργασία αποξήλωσης των υφιστάμενων υλικών (παροχόμετρο, βάνα σύρτου, κ.ά.), η τοποθέτηση του παροχομέτρου και της βάνας, τα απαραίτητα συνδετικά και μικροϋλικά (φλάντζες, υδραυλικά εξαρτήματα προσαρμογής, βίδες, περικόχλια, κ.ά.) και οι ελέγχοι λειτουργίας.
2. Οι εργασίες εκσκαφής, προμήθειας και τοποθέτησης φρεατίου με κάλυμμα όπου απαιτείται. Το φρεάτιο θα είναι επισκέψιμο από άνθρωπο για την μελλοντική αντικατάσταση του εξοπλισμού.
3. Κάθε δαπάνη που απαιτείται, η οποία αν και δεν αναφέρεται ρητά, πλην όμως είναι αναγκαία για την πλήρη, έντεχνη και, σύμφωνα προς τους όρους της παρούσης, καλή εκτέλεση της προμήθειας.
4. Οι δαπάνες λήψης όλων των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας κατά την εγκατάσταση και δοκιμή των ειδών της προμήθειας και οι δαπάνες ενημέρωσης και προβολής με τοποθέτηση ενημερωτικής πινακίδας εκτέλεσης της προμήθειας, όπως ειδικότερα περιγράφεται στο άρθρ. 4^ο της Συγγραφής Υποχρεώσεων.

Μολάοι 27.11.2019
Ο Συντάκτης
Τμ. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ

Άγγελος Πανάγος
Μηχ/γος Μηχ/κός ΤΕ με Α' β.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Μολάοι 27.11.2019
Η προϊστάμενη του
Τμ. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ

Σοφία Πατσά
Μηχ. Ορ. Πόρ. Με Α' β.