

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ									
1	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	ΝΑΟΔΟ Δ01	ΟΙΚ 2269Α	1	m	100,50	1,00	100,50	
2	Καθαίρεση άοπλων σκυροδεμάτων	ΝΑΟΔΟ ΝΑ12.1	ΥΔΡ 6082.1	2	m ³	42,47	18,00	764,46	
3	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΝΑΟΔΟ Α02	ΝΟΔΟ 1123.Α	3	m ³	591,55	0,70	414,09	
4	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m	ΝΑΟΔΟ Β01	ΝΟΔΟ 2151	4	m ³	100,70	4,00	402,80	
5	Όρυξη σε έδαφος βραχώδες	ΝΑΟΔΟ Ν.1.2	ΟΔΟ 1121Σ	5	m ²	1.159,70	4,48	5.195,46	
6	Ισοπέδωση με μηχανήμα	ΝΑΟΔΟ Ν1.1	ΟΔΟ 1121Σ	6	m ²	6.453,60	1,00	6.453,60	
7	Μόρφωση επιφάνειας με τα χέρια	ΝΑΟΔΟ Α		7	m ²	160,00	1,50	240,00	
8	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με τα χέρια	ΝΑΟΙΚ 10.01.01	ΟΙΚ 1101	8	ton	66,89	13,50	903,02	
9	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	ΝΑΟΙΚ 10.07.01	ΟΙΚ 1136	9	ton.k m	3.927,25	0,35	1.374,54	
10	Μεταφορά υλικών με μονότροχο	ΝΑΟΙΚ 10.04	ΟΙΚ 1127	10	tonx1 0m	580,29	2,00	1.160,58	
11	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	ΝΑΟΙΚ 22.10.01	ΟΙΚ 2226	11	m ³	17,83	28,00	499,24	
12	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	ΝΑΟΙΚ 20.10	ΟΙΚ 2162	12	m ³	16,20	4,50	72,90	
Σύνολο : 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ								17.581,19	17.581,19
2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ									
1	Σκυρόδεμα C12/15 (B15) τσιμεντόστρωσης οδών κλπ	ΝΑΟΔΟ Β29.2.1ΑΝ	ΝΟΔΟ 2531	13	m ³	490,00	92,00	45.080,00	
2	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	ΝΑΟΔΟ Β29.3.1	ΝΟΔΟ 2532	14	m ³	20,04	94,20	1.887,77	
3	τσιμεντοστρώσεις δρόμων με σκυρόδεμα C16/20	ΝΑΟΔΟ Β29.3.1ΝΑ	ΝΟΔΟ 2532	15	m ³	636,00	94,20	59.911,20	
4	Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτερική και αυλακωτή (corrugated) εξωτερική επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ EN 13476-3 Τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εσωτερική διάμετρο [DN/ID] Δίκτυα με σωλήνες SN4, DN/ID 400 mm	ΝΑΥΔΡ 12.30.01.02	ΥΔΡ 6711.6	16	m	9,00	28,80	259,20	
5	Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο	ΝΑΥΔΡ 11.02.04	ΥΔΡ 6752	17	kg	60,00	2,90	174,00	
Σε μεταφορά								107.312,17	17.581,19

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά								107.312,17	17.581,19
6	Λιθοδομές για τοίχους υπογείων μιάς ορατής όψης με ασβεστοσιμεντοκονίαμα 1:2 1/2 των 150 kg τιμέντου	ΝΑΟΙΚ 43.06.01	ΟΙΚ 4306	18	m3	75,53	84,00	6.344,52	
7	Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών χωρικού τύπου, ανωμάλου χωρικού τύπου	ΝΑΟΙΚ 45.01.01	ΟΙΚ 4501	19	m2	128,70	9,00	1.158,30	
8	Σωλήνες PVC Φ75 ενσωματούμενοι σε οπές αποστράγγισης	ΝΑΟΔΟ Σ77	ΥΔΡ 6620.1	20	m	32,00	9,20	294,40	
9	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος Β500C	ΝΑΟΔΟ Β30.2	ΝΟΔΟ 2612	21	kg	50,00	1,15	57,50	
10	Διαμόρφωση ραβδωτών δαπέδων εξωτερικών χώρων (C16/20)	ΝΑΟΔΟ 29.3ΝΑ	ΝΟΔΟ 1110	22	m2	73,60	33,70	2.480,32	
11	Διαμόρφωση σταμπωτών δαπέδων εξωτερικών χώρων (C16/20)	ΝΑΟΔΟ 29.2ΝΑ	ΝΟΔΟ 1110	23	m2	29,00	30,00	870,00	
12	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	ΝΑΟΙΚ 38.03	ΟΙΚ 3816	24	m2	280,00	15,70	4.396,00	
13	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΝΑΟΙΚ 32.01.04	ΟΙΚ 3214	25	m3	75,00	90,00	6.750,00	
Σύνολο : 2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ								129.663,21	129.663,21
Άθροισμα Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ									147.244,40 26.503,99
Άθροισμα Απρόβλεπτα									173.748,39 26.062,26
Άθροισμα Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ									199.810,65 922,27
Άθροισμα ΦΠΑ									200.732,92 48.175,90
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ									248.908,82

Μολαιοι 20/01/2020
Ο μελετητής

Μολαιοι 20/01/2020
Η προϊστάμενη

ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΔΟΜ. ΕΡΓΩΝ

ΣΟΦΙΑ ΠΑΤΣΑ
ΜΗΧ. ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ