

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ									
1	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	ΝΑΟΙΚ 22.10.01	ΟΙΚ 2226	1	m3	47,00	28,00	1.316,00	
2	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	ΝΑΟΙΚ 22.20.01	ΟΙΚ 2236	2	m2	127,00	7,90	1.003,30	
3	Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων για μεταλλικά κιγκλιδώματα	ΝΑΟΙΚ 22.65.02	ΟΙΚ 2275	3	kg	2.000,00	0,35	700,00	
4	Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες έως και ημιβραχώδες	ΝΑΟΔΟ Ν.1.1	ΟΔΟ 1121Σ	4	m2	600,00	2,28	1.368,00	
5	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	ΝΑΟΙΚ 20.05.01	ΟΙΚ 2124	5	m3	5,00	4,50	22,50	
6	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με μηχανικά μέσα	ΝΑΟΙΚ 10.01.02	ΟΙΚ 1104	6	ton	852,00	1,65	1.405,80	
7	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	ΝΑΟΙΚ 10.07.01	ΟΙΚ 1136	7	ton.k m	5.768,00	0,35	2.018,80	
8	Τέλη εισόδου σε μονάδα ανάκτησης Α.Ε.Κ.Κ, προϊόντων εκσκαφών	ΝΑΟΔΟ Α30.Ν	ΝΟΔΟ 1123.Α	8	τον	398,00	4,44	1.767,12	
Σύνολο : 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ								9.601,52	9.601,52
2. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ- ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ									
1	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	ΝΑΟΙΚ 38.02	ΟΙΚ 3811	9	m2	50,00	22,50	1.125,00	
2	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα Β500C	ΝΑΟΙΚ 38.20.03	ΟΙΚ 3873	10	kg	1.000,00	1,01	1.010,00	
3	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΝΑΟΙΚ 32.01.04	ΟΙΚ 3214	11	m3	51,00	90,00	4.590,00	
4	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ορθογωνισμένες	ΝΑΟΙΚ 73.12	ΟΙΚ 7312	12	m2	71,00	28,00	1.988,00	
5	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες	ΝΑΟΙΚ 73.11	ΟΙΚ 7311	13	m2	136,00	22,50	3.060,00	
6	Διαμόρφωση σταμπωτών δαπέδων εξωτερικών χώρων	ΝΑΟΙΚ Ν78.95	ΟΙΚ 7316	14	m2	250,00	40,00	10.000,00	
7	Κατασκευή λωρίδων όδευσης, στάσεων αλλαγής πορείας και διαβάσεων για άτομα ΑΜΕΑ, οιοιδήποτε διαστάσεων και σχεδίου	ΝΑΟΙΚ Ν73.95	ΟΙΚ 7397	15	m2	13,00	17,55	228,15	
8	Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40x40cm	ΝΑΟΔΟ Β81	ΝΟΔΟ 2922	16	m2	75,00	17,30	1.297,50	
9	Πλακοστρώσεις με βοτσαλωτές πλάκες	ΝΑΟΔΟ ΝΒ81	ΝΟΔΟ 2922	17	m2	15,00	19,30	289,50	
Σε μεταφορά								23.588,15	9.601,52

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά								23.588,15	9.601,52
10	Πατητή τσιμεντοκονίαμα για εξομάλυνση δαπέδου	ΝΑΟΙΚ Ν71.22	ΟΙΚ 7122	18	m2	10,00	30,00	300,00	
Σύνολο : 2. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ- ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ								23.888,15	23.888,15
3. ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ									
1	Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	ΝΑΟΙΚ 64.01.01	ΟΙΚ 6401	19	kg	2.400,00	4,50	10.800,00	
2	Αντισκωριακές βαφές, εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος ενός συστατικού βάσεως νερού η διαλύτου αλκυδικής, ακρυλικής ή τροποποιημένης αλκυδικής ή ακρυλικής ρητίνης	ΝΑΟΙΚ 77.20.01	ΟΙΚ 7744	20	m2	270,00	2,20	594,00	
3	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	ΝΑΟΙΚ 77.55	ΟΙΚ 7755	21	m2	270,00	6,70	1.809,00	
4	Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα	ΝΑΟΙΚ 71.22	ΟΙΚ 7122	22	m2	120,00	14,00	1.680,00	
5	Ελαιοχρωματισμοί επί ετοιμών σπατουλαρισμένων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	ΝΑΟΙΚ 77.51	ΟΙΚ 7751	23	m2	120,00	1,35	162,00	
6	Επενδύσεις βαθμιδών μήκους έως 2,00 m με μάρμαρο λευκό, πάχους 3 / 2 cm (βατήρων/μετώπων)	ΝΑΟΙΚ Ν75.41.01	ΟΙΚ 7541	24	MM	10,00	67,00	670,00	
Σύνολο : 3. ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ								15.715,00	15.715,00
4. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ									
1	Φωτιστικό επίτοιχο led χωνευτό ορθογώνιο 230V - 3 Watt	ΗΛΜ Ν60.10	ΗΛΜ 60	25	τεμ.	4,00	35,00	140,00	
2	Φωτιστικό επίτοιχο led χωνευτό τετράγωνο 230V - 3 Watt	ΗΛΜ Ν60.11	ΗΛΜ 60	26	τεμ.	2,00	30,00	60,00	
3	Φωτιστικό spot - προβολέας led καρφωτό ή με βάση 230V - 4,5 Wat	ΗΛΜ Ν60.13	ΗΛΜ 60	27	τεμ.	2,00	30,00	60,00	
4	Φωτιστικό σώμα κορυφής συμμετρικής κατανομής 180 μοιρών με λαμπτήρα LED τοποθετημένο σε κολωνάκι επιδαπέδιας τοποθέτησης.	ΗΛΜ Ν60.14	ΗΛΜ 60	28	τεμ.	3,00	130,00	390,00	
5	Καλώδιο ΝΥΥ τύπου 3G2.5 (ΝΥΥ 3x2,5mm2)	ΗΛΜ Ν.102.10	ΗΛΜ 47	29	m	110,00	2,00	220,00	
6	Σωληνώσεις προστασίας καλωδίων, από πολυαιθυλένιο (PE), δομημένου τοιχώματος Με σωλήνες σε κουλούρες, με ενσωματωμένη ασφάλινα και μούφα, με τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική διάμετρο [DN/OD], θλιπτικής αντοχής > =450 N κατά την πρότυπη δοκιμή που καθορίζεται στο ΕΛΟΤ EN 61386. Σωληνώσεις DN/OD 50 mm	ΝΑΥΔΡ 12.36.01.02	ΥΔΡ 6711.1	30	m	90,00	0,82	73,80	
Σε μεταφορά								943,80	49.204,67

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά								943,80	49.204,67
7	Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών ύψους 3,50μ.	ΗΛΜ Ν1	ΗΛΜ 60	31	ΤΕΜ	6,00	720,00	4.320,00	
Σύνολο : 4. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ								5.263,80	5.263,80
Άθροισμα Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ									54.468,47
								18,00%	9.804,32
Άθροισμα Απρόβλεπτα									64.272,79
								15,00%	9.640,92
Άθροισμα ΦΠΑ									73.913,71
								24,00%	17.739,29
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ									91.653,00

Μολάσι 24/01/2019

Οι μελετητές

Πλαγιανού Μαρία
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

Πανάγος Άγγελος
Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ



Μολάσι 24/1/2019

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η προϊσταμένη τμήματος

Σοφία Πατσά
Μηχανικός Ορυκτών Πόρων ΠΕ

