

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ									
1	Αποξηλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρώσας σταθεροποιημένων μρ τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών	ΝΑΟΔΟ Α02.1	ΝΟΔΟ 1123.Α	1	m3	241,00	4,75	1.144,75	
2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες, χωρίς χρήση εκρηκτικών	ΝΑΟΔΟ Α03.3	ΝΟΔΟ 1133.Α	2	m3	446,00	11,35	5.062,10	
3	Κατασκευή επιχωμάτων	ΝΑΟΔΟ Α20	ΝΟΔΟ 1530	3	m3	110,00	1,05	115,50	
4	Μόρφωση επιφάνειας με τα χέρια	ΝΑΟΔΟ Α		4	m2	300,00	1,50	450,00	
5	Όρυξη σε έδαφος βραχώδες	ΝΑΟΔΟ Ν.1.2	ΟΔΟ 1121Σ	6	m2	296,00	7,63	2.258,48	
6	Ισοπέδωση με μηχάνημα	ΝΑΟΔΟ Ν1.1	ΟΔΟ 1121Σ	14	m2	210,00	1,00	210,00	
7	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m	ΝΑΟΔΟ Β01	ΝΟΔΟ 2151	21	m3	28,00	7,15	200,20	
8	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm	ΝΑΥΔΡ 5.05.01	ΥΔΡ 6068	29	m3	5,00	15,55	77,75	
9	Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου	ΝΑΥΔΡ 5.07	ΥΔΡ 6069	30	m3	8,00	14,45	115,60	
10	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	ΝΑΟΔΟ Γ02.2	ΝΟΔΟ 3211Β	11	m2	2.545,00	5,00	12.725,00	
11	Υπόβαση οδοστρώσας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m	ΝΑΟΔΟ Γ01.2	ΝΟΔΟ 3111Β	16	m2	600,00	4,90	2.940,00	
12	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος, σε βάθος έως 6 cm	ΝΑΟΔΟ Δ02.2	ΝΟΔΟ 1132	17	m2	5.720,00	1,45	8.294,00	
Σύνολο : 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ								33.593,38	33.593,38
2. ΤΕΧΝΙΚΑ									
1	Πλακοστρώσεις με βοτσαλωτές πλάκες	ΝΑΟΔΟ ΝΒ81	ΝΟΔΟ 2922	15	m2	143,00	19,30	2.759,90	
2	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	ΝΑΟΙΚ 38.03	ΟΙΚ 3816	18	m2	120,00	15,70	1.884,00	
3	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα Β500C	ΝΑΟΙΚ 38.20.03	ΟΙΚ 3873	19	kg	2.159,00	1,01	2.180,59	
4	Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων, σχάρες υπονόμων	ΝΑΟΔΟ Β49	ΥΔΡ 6752	25	kg	110,00	1,45	159,50	
5	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 200 mm	ΝΑΥΔΡ 12.10.04	ΥΔΡ 6711.2	28	m	12,00	9,30	111,60	
6	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	ΝΑΟΔΟ Β29.2.2	ΝΟΔΟ 2531	33	m3	18,00	89,80	1.616,40	
7	Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ με σκυρόδεμα C20/25	ΝΑΟΔΟ Β29.4.5	ΝΟΔΟ 2551	34	m3	22,00	133,00	2.926,00	
Σε μεταφορά								11.637,99	33.593,38

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Από μεταφορά								11.637,99	33.593,38
8	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	ΝΑΟΔΟ Β51	ΝΟΔΟ 2921	36	m	87,00	9,60	835,20	
Σύνολο : 2. ΤΕΧΝΙΚΑ								12.473,19	12.473,19
3. ΟΔΟΠΟΙΑ									
1	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΝΑΟΔΟ Δ04	ΝΟΔΟ 4120	8	m ²	11.480,00	0,45	5.166,00	
2	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΝΑΟΔΟ Δ08.1	ΝΟΔΟ 4521B	9	m ²	12.080,00	11,50	138.920,00	
3	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΝΑΟΔΟ Δ03	ΝΟΔΟ 4110	12	m ²	2.985,00	1,20	3.582,00	
4	Σκυρόδεμα άοπλο, κατηγορίας C12/15 (B10) ρειθρων, τάφρων κλπ	ΝΑΟΔΟ 29.2.1ΣΧ	ΝΟΔΟ 2531	5	m ³	388,00	92,00	35.696,00	
5	Προσαρμογή στάθμης υφιστάμενου φρεατίου επί ανακατασκευαζόμενου οδοστρώματος	ΝΟΔΟ Β1Ν2		35	TEM	16,00	165,00	2.640,00	
Σύνολο : 3. ΟΔΟΠΟΙΑ								186.004,00	186.004,00
Άθροισμα									232.070,57
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00%	41.772,70
Άθροισμα									273.843,27
Απρόβλεπτα								15,00%	41.076,49
Άθροισμα									314.919,76
ΦΠΑ								24,00%	75.580,74
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ									390.500,50

Οι μελετητές

Πατάς Σοφία
Μηχ. Ορυκτών Πόρων ΠΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος Δ/σης

Μαζαράκης Γεώργιος
Πολιτικός Μηχ. ΤΕ