

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ


Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ									
1	Καθαίρεση επικεραμώσεων χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων	ΝΑΟΙΚ 22.22.01	ΟΙΚ 2241	1	m2	193,00	6,70	1.293,10	
2	Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης	ΝΑΟΙΚ 22.51	ΟΙΚ 5276	2	m3	5,00	56,00	280,00	
3	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων	ΝΑΟΙΚ 22.45	ΟΙΚ 2275	3	m2	3,50	16,80	58,80	
Σύνολο : 1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ								1.631,90	1.631,90
2. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΕΙΣ									
1	Μυκητοκτόνες επαλείψεις ξυλίνων επιφανειών	ΝΑΟΙΚ 77.96	ΟΙΚ 7744	4	m2	193,00	2,80	540,40	
2	Επίστρωση απλή με ασφαλτόπανο	ΝΑΟΙΚ 79.09	ΟΙΚ 7912	5	m2	193,00	7,90	1.524,70	
3	Θερμομόνωση κεκλιμένων οροφών με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm	ΝΑΟΙΚ 79.46	ΟΙΚ 7934	6	m2	193,00	14,50	2.798,50	
4	Σανίδωμα στέγης με τάβλες πάχους 2,5 cm	ΝΑΟΙΚ 52.80.03	ΟΙΚ 5283	7	m2	193,00	22,50	4.342,50	
5	Επικεράμωση με κεραμίδια μεσογειακού τύπου	ΝΑΟΙΚ 72.22.1	ΟΙΚ 7211	8	m2	193,00	21,70	4.188,10	
6	Τεγιδωση στέγης από ξυλεία πριστή	ΝΑΟΙΚ 52.79.02	ΟΙΚ 5280	9	m3	0,50	450,00	225,00	
7	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	ΝΑΟΙΚ 38.02	ΟΙΚ 3811	10	m2	2,00	22,50	45,00	
8	Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΝΑΟΙΚ 32.05.04	ΟΙΚ 3214	11	m3	3,00	106,00	318,00	
Σύνολο : 2. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΕΙΣ								13.982,20	13.982,20
3. ΑΛΟΥΜΙΝΙΕΣ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ									
1	Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα, δίφυλλα, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα	ΝΑΟΙΚ 65.17.04	ΟΙΚ 6522	12	m2	4,47	190,00	849,30	
2	Συντήρηση παραθύρων από αλουμίνιο	ΝΑΟΙΚ 65.14.NA	ΟΙΚ 6514	13	TEM	9,00	100,00	900,00	
3	Θύρες σιδηρές απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	ΝΑΟΙΚ 62.21	ΟΙΚ 6221	14	kg	100,00	5,00	500,00	
4	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	ΝΑΟΙΚ 77.55	ΟΙΚ 7755	15	m2	3,50	6,70	23,45	
Σύνολο : 3. ΑΛΟΥΜΙΝΙΕΣ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ								2.272,75	2.272,75
Σε μεταφορά									17.886,85

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Άθροισμα						17.886,85
			Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ					18,00%	3.219,63
			Άθροισμα						21.106,48
			Απρόβλεπτα					15,00%	3.165,97
			Άθροισμα						24.272,45
			Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ						100,00
			Άθροισμα						24.372,45
			ΦΠΑ					24,00%	5.849,39
			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						30.221,84


Μολασι 11/06/2020

Οι μελετητές


 ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΔΟΜ. ΕΡΓΩΝ

Μολασι 11/06/2020

Η Προϊσταμένη


 ΣΟΦΙΑ ΠΑΤΣΑ
 ΜΗΧ. ΘΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
 Ο Διευθυντής