

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Α. Αντικείμενο

Με την παρούσα μελέτη προϋπολογισμού δαπάνης με το Φ.Π.Α. **30.221,84 €** προβλέπεται να γίνουν εργασίες επισκευών στο πρώην δημοτικό σχολείο Βελανιδίων του Δήμου Μονεμβασίας.

Ειδικότερα θα γίνουν εργασίες στα παρακάτω σημεία:

- Καθαίρεση επικεράμωσης και σανιδώματος στέγης στο κτίριο διαστάσεων 22,05μ*7,50μ, του πρώην δημοτικού σχολείου Βελανιδίων. Μυκητοκτόνες επαλείψεις των ξύλινων επιφανειών, τοποθέτηση νέου σανιδώματος και τεγίδωσης της στέγης, επίστρωση απλή επιφάνειας με ασφαλτόπανο, θερμομόνωση με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη και νέα επικεράμωση με κεραμίδια μεσογειακού τύπου.
- Αντικατάσταση κύριας πόρτας εισόδου στο κτίριο διαστάσεων 1,37μ*3,26μ και συντήρηση φθορών 9 αλουμινίων παραθύρων.
- Αντικατάσταση δύο μεταλλικών εξώθυρων του χώρου διαστάσεων 1,10μ*2,20μ και 0,90μ*1,10μ με νέες σιδηρές θύρες απλού σχεδίου και ελαιοχρωματισμό αυτών.
- Τοπικές αποκαταστάσεις και διαμορφώσεις από σκυρόδεμα στον αύλειο χώρο, διαστάσεων 10,00μ*1,58μ*0,15μ και 0,5*4,00*0,20*1,50.

Β. Προθεσμίες - Χρηματοδότηση

Το έργο προβλέπεται να κατασκευαστεί σε **εκατόν είκοσι (120)** ημερολογιακές μέρες.

Το έργο χρηματοδοτείται από

Γ. Ποινικές Ρήτρες

Για κάθε ημέρα υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης θα επιβάλλεται Ποινική ρήτρα σύμφωνα με το Ν.4412/2016.


Δ. Διατάξεις που ισχύουν

Το έργο διέπεται από το νόμο Ν.4412/2016, ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273 (ΦΕΚ2221Β/2012) κλπ καθώς και των συναφών Υπουργικών Αποφάσεων και Εγκυκλίων όπως αυτά ισχύουν.

Περισσότερες και ειδικότερες πληροφορίες θα δοθούν κατά την εκτέλεση των εργασιών από τους Επιβλέποντες Μηχανικούς επί τόπου του έργου και σύμφωνα με την Μελέτη.

Μολάοι: 11/06/2020

Ο Μελετητής



Σταθάκης Παρασκευάς
Πολ. Δομ. Έργων Τ.Ε.



ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Μολάοι: 11/06/2020

Η Προϊσταμένη

Σοφία Πατσά
Μηχ. Ορ.-Πόρων Π.Ε.