

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1. ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ									
1	Διάνοιξη υδρογεωτρήσεως Φ 12 1/4" σε πετρώματα σκληρά	ΝΑΥΔΡ Ν.15.20.5	ΝΑΥΔΡ 15.20	11	m	320,00	50,00	16.000,00	
2	Διεύρυνση υδρογεωτρήσεως Φ 12 1/4" σε Φ15 1/2" σε σκληρά πετρώματα	ΝΑΥΔΡ 15.22.6	ΝΑΥΔΡ 7124	12	m	10,00	40,00	400,00	
3	Γαλβανισμένος χαλυβδοσωλήνας φιλτροσωλήνας Φ 9", d = 4 mm	ΝΑΥΔΡ Ν\15.25.2	ΥΔΡ 7128	13	m	102,00	50,00	5.100,00	
4	Γαλβανισμένος χαλυβδοσωλήνας Φ 9", d = 4mm	ΝΑΥΔΡ Ν\15.25.1.1	ΥΔΡ 7127	14	m	218,00	50,00	10.900,00	
5	Γαλβανισμένος - περιφραγματικός- χαλυβδοσωλήνας Φ 15 1/2", dmin = 4 mm	ΝΑΥΔΡ Ν\15.25.3	ΥΔΡ 7127	15	m	10,00	50,00	500,00	
6	Για την εγκατάσταση και απεγκατάσταση αντλητικού συγκροτήματος για ανάπτυξη και δοκιμαστική άντληση υδρογεώτρησης	ΝΑΥΔΡ Ν\15.18.3	ΥΔΡ 7120	16	MM	320,00	9,00	2.880,00	
7	Δοκιμαστικές αντλήσεις από υδρογεώτρηση με αντλητικό συγκρότημα τύπου "πομόνα"	ΝΑΥΔΡ 15.03	ΥΔΡ 7103	17	h	48,00	30,90	1.483,20	
Σύνολο : 1. ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ								37.263,20	37.263,20
2. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ									
1	Χαλικόφιλτρο υδρογεωτρήσεως	ΝΑΥΔΡ 15.14	ΥΔΡ 7115	8	m3	11,00	46,40	510,40	
2	Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη	ΝΑΥΔΡ Ν\3.01	ΥΔΡ 6053	9	m	46,00	0,59	27,14	
3	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπίκνωση και συντήρηση σκυροδέματος Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΝΑΥΔΡ 9.10.04	ΥΔΡ 6327	10	m3	7,00	82,00	574,00	
Σύνολο : 2. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ								1.111,54	1.111,54
Άθροισμα									38.374,74
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00%	6.907,45
Άθροισμα									45.282,19
Απρόβλεπτα								15,00%	6.792,33
Άθροισμα									52.074,52
ΦΠΑ								24,00%	12.497,88
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ									64.572,40

Μολάοι 12-05-2021
Οι μελετητές

Μολάοι 12-05-2021
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Οι ελεγκτές

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής

Πανάγος Άγγελος
Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ

Πατσά Σοφία
Μηχ. Ορ. Πόρων ΠΕ