

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΟΜΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ: Τεχνικών Έργων & Μελετών

ΟΤΑ: ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΕΡΓΟ: Οδοποιία ΔΕ Μολάων και ΔΕ
Ζάρακα

Αρ. μελέτης : 37/2022

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

A. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Με την παρούσα μελέτη συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης με το Φ.Π.Α. 562.902,98 € από το οποίο ποσό των 126.794,00€ είναι από Ανεμογεννήτριες για την κοινότητα ΡΕΙΧΙΑ, 242.862,00 είναι από Ανεμογεννήτριες για την κοινότητα ΚΟΥΠΙΑ και 80.097,00 € είναι από Ανεμογεννήτριες για την κοινότητα Μεταμόρφωση, το υπόλοιπο ποσό είναι από ΣΑΤΑ 2022, προβλέπεται να εκτελεστούν, σύμφωνα με τις υποδείξεις των προέδρων των τοπικών συμβουλίων ΔΕ του Δήμου Μονεμβασίας, εργασίες συντήρησης και βελτίωσης δημοτικών δρόμων, αποκατάσταση τοίχων με λιθοδομές, και τεχνικών έργων απορροής όμβριων υδάτων στις Δ.Ε. Μολάων και Ζάρακα του Δήμου Μονεμβασίας.

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν στην κάθε Δ.Ε. είναι οι εξής :

ΔΕ ΜΟΛΑΩΝ

Κοινότητα Μολάων

1. Ασφαλτόστρωση του υπόλοιπου τμήματος της οδού Γεννήσεως μήκους 190,00μ, και μέσου πλάτους 10,00μ.

Κοινότητα Μεταμόρφωσης

1. Τσιμεντόστρωση από ξυλουργείο Γκιτσαλίτη έως Άγιο Γρηγόριο και τεχνικό στην οικία Παράσχου .
2. Ασφαλτοστρώσεις δρόμων εντός οικισμού Μεταμόρφωσης (Ανεμογεννήτριες) σε επιφάνεια περίπου 4.119 μ².

Κοινότητα ΚΟΥΠΙΩΝ

1. Ασφαλτόστρωση δρόμου προς Ρειχιά και κράσπεδο με ρείθρο αριστερά και δεξιά του δρόμου, μήκους περίπου 800,00 μ και μέσου πλάτους 6,00μ σε χώμα (Ανεμογεννήτριες).
2. Τσιμεντόστρωση κοινοτικού δρόμου εντός οικισμού έμπροσθεν οικίας Κωνσταντίνου Τζώρτζη μήκους περίπου 22,00μ. (Ανεμογεννήτριες).

Κοινότητα Ελιάς

1. Τσιμεντόστρωση δρόμου από οικία Κουτσογιαννοπούλου μήκους περίπου 35.00μ και πλάτους 6,00μ σε χώμα.
2. Τσιμεντόστρωση δρόμου από οικία Μιχελάκου έως οικία Παναρίτη μήκους περίπου 27,00μ και πλάτους 4,50μ.

Κοινότητα Πακίων

1. Τσιμεντοστρώσεις δρόμων μήκους περίπου 78,00μ.

Κοινότητα Συκιά

1. Τσιμεντόστρωση δρόμου πλησίον οικίας Ντουμάκη Γεωργίου , μήκους 16,00μ και μέσου πλάτους 6,50μ .
2. Τσιμεντόστρωση δρόμου πλησίον οικίας Πετράκη Μιχαήλ του Χρήστου , μήκους 40,00μ και μέσου πλάτους 4,00μ .
3. Τσιμεντόστρωση δρόμου πλησίον οικίας Γκιώνη Μιχαήλ , μήκους 30,00μ και μέσου πλάτους 4,00μ
4. Τσιμεντόστρωση δρόμου πλησίον οικίας Τσαφατίνου Παναγιώτη, μήκους 30,00μ και μέσου πλάτους 4,50μ σε χώμα.
5. Τσιμεντόστρωση από οικία Μαριάνθης Αλεξάκη προς οικία Γεωργίου Παπαδάκη , μήκους 25,00μ και μέσου πλάτους 2,00μ.
6. Τσιμεντόστρωση δρόμου από οικία Καλκούνη Αντωνίου προς οικία Κοσμά Ρούγα , μήκους 50,00μ και μέσου πλάτους 2,50μ.

ΔΕ ΖΑΡΑΚΑ

Κοινότητα Ρειχιά

1. Διαπλάτυνση και συντήρηση του δημοτικού δρόμου στα Καραγανέικα από οικία Δημητρίου Καραγάνη(Ροζάκη) έως οικία Παντελή Καραγάνη περίπου μήκους 98,00μ και μέσου πλάτους 4,00μ. και κατασκευή 30μ τοιχίου.

Κοινότητα Λαμπόκαμπου

1. Τσιμεντόστρωση δημοτικού δρόμου πλησίον σχολείου Λαμπόκαμπου περίπου 40 μ μήκος και 4,00 μ πλάτος.

Κοινότητα Χάρακα

1. Ασφαλτόστρωση από Ι.Ν. Σωτήρος έως παιδική χαρά περίπου 30,00μ μήκος και 4,00μ πλάτος.

Κοινότητα Κυπαρίσσι

1. Ασφαλτόστρωση στη θέση Βρύση περίπου 30,00μ μήκος και 4,00μ πλάτος.

Κοινότητα Ιέρακα

1. Τσιμεντόστρωση δρόμου προς εκκλησία στο χωριό περίπου 30,00μ μήκος και 4,00μ πλάτος.

Β. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Το έργο προβλέπεται να κατασκευαστεί σε εκατόν πενήντα μέρες (150) ημερολογιακές μέρες.

Γ. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ

Το έργο διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), (ΦΕΚ 147/Α/2016), καθώς και των συναφών Υπουργικών Αποφάσεων και Εγκυκλίων όπως αυτά ισχύουν.

Περισσότερες πληροφορίες θα δοθούν κατά την εκτέλεση των εργασιών από τον Επιβλέποντα Μηχανικό επί τόπου του έργου και σύμφωνα με την Μελέτη.

Μολάοι 24 /03 /2022

Η συντάξασα

Μαρία Πλαγιανού
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ, Μsc

