

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
<b>1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ</b>									
1	Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων για μεταλλικά κιγκλιδώματα	ΝΑΟΙΚ 22.65.02	ΟΙΚ 2275	1	kg	121,35	0,35	42,47	
2	Αποξήλωση υπάρχοντος συντριβανιού	ΝΑΟΙΚ 1	ΟΙΚ 2275	2	τεμ.	1,00	200,00	200,00	
3	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	ΝΑΟΙΚ 22.10.01	ΟΙΚ 2226	3	m3	5,00	28,00	140,00	
4	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	ΝΑΟΙΚ 20.30	ΟΙΚ 2171	4	m3	5,00	0,90	4,50	
5	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	ΝΑΟΙΚ 10.07.01	ΟΙΚ 1136	5	ton.k m	250,00	5,75	1.437,50	
6	Τέλη εισόδου σε μονάδα ανάκτησης Α.Ε.Κ.Κ, προϊόντων εκσκαφών	ΝΑΟΔΟ Α30.Ν	ΝΟΔΟ 1123.Α	6	τον	11,00	4,44	48,84	
7	Δένδρα, κατηγορίας Δ1	ΝΑΠΡΣ Δ01.1	ΠΡΣ 5210	7	ΤΕΜ	1,00	3,50	3,50	
<b>Σύνολο : 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ</b>								<b>1.876,81</b>	<b>1.876,81</b>
<b>2. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ -ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>									
1	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες	ΝΑΟΙΚ 73.11	ΟΙΚ 7311	8	m2	370,00	22,50	8.325,00	
2	Ξυστές επενδύσεις τοίχων (καπλαμάς)	ΝΑΟΙΚ 43.56	ΟΙΚ 4356.1	9	m3	21,00	196,00	4.116,00	
3	Κατασκευή λιθοδομής δύο όψεων	ΝΑΟΙΚ 43.22	ΟΙΚ 4307	10	m3	20,00	106,00	2.120,00	
4	Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών χωρικού τύπου, ανωμάλου χωρικού τύπου	ΝΑΟΙΚ 45.01.01	ΟΙΚ 4501	11	m2	194,00	9,00	1.746,00	
5	Αρμολογήματα όψεων υφισταμένων τοιχοδομών, κατεργασμένων όψεων λιθοδομών	ΝΑΟΙΚ 71.01.02	ΟΙΚ 7102	12	m2	194,00	11,20	2.172,80	
6	Επεξεργασία δαπέδων από σκυρόδεμα για την δημιουργία για την δημιουργία αντιολισθητικής επιφάνειας, με προσθήκη χαλαζακής άμμου.	ΝΑΟΔΟ Ν\73.1	ΝΟΔΟ 1110	13	m2	40,00	15,00	600,00	
7	Επάλειψη ξυλίνων επιφανειών με λινέλαιο, διπλή επάλειψη λινελαίου	ΝΑΟΙΚ 77.26.02	ΟΙΚ 7746	14	m2	5,00	2,20	11,00	
<b>Σύνολο : 2. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ -ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</b>								<b>19.090,80</b>	<b>19.090,80</b>
<b>3. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ</b>									
1	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	ΝΑΟΙΚ 38.03	ΟΙΚ 3816	15	m2	60,00	15,70	942,00	
2	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας Β500C.	ΝΑΟΙΚ 38.20.02	ΟΙΚ 3873	16	kg	3.534,00	1,07	3.781,38	
<b>Σε μεταφορά</b>								<b>4.723,38</b>	<b>20.967,61</b>

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
<b>Από μεταφορά</b>								<b>4.723,38</b>	<b>20.967,61</b>
3	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	ΝΑΟΙΚ 32.01.05	ΟΙΚ 3215	17	m3	40,00	95,00	3.800,00	
<b>Σύνολο : 3. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ</b>								<b>8.523,38</b>	<b>8.523,38</b>
<b>4. Η/Μ</b>									
1	Σωλήνας προστασίας καλωδίων σπιράλ Φ32	ΟΙΚ ΗΛΜ.Σ41.05	ΗΛΜ 41	18	m	150,00	2,50	375,00	
2	Καλώδιον τύπου ΝΥΥ, τετραπολικό, διατομής 3Χ2,5mm <sup>2</sup>	ΟΙΚ ΗΛΜ47.1	ΗΛΜ 47	19	m	150,00	8,00	1.200,00	
3	Αγωγοί γυμνοί χάλκινοι πολυκλώνιοι διατομής 16 mm <sup>2</sup>	ΝΑΗΛΜ 45.0.0.0	ΗΛΜ 102	20	m	150,00	2,20	330,00	
4	Πίλαρ ανοξειδωτο πλήρες, διαστάσεων 1,00x1.00x0.36m	ΗΛΜ Ν.52.11	ΗΛΜ 52	21	τεμ.	1,00	1.500,00	1.500,00	
5	Μεταλλικός ιστός φωτισμού, ύψους 3m, με ενσωματωμένο φωτιστικό σώμα με διπλό φανάρι	ΝΑΗΛΜ Ν60.10.01.05	ΟΙΚ ΗΛΜ	22	τεμ.	5,00	500,00	2.500,00	
6	Φρεάτιο έλξης και σύνδεσης υπογείων καλωδίων 40x40 cm	ΗΛΜ Ν.8.4	ΗΛΜ 8	23	τεμ.	5,00	90,00	450,00	
<b>Σύνολο : 4. Η/Μ</b>								<b>6.355,00</b>	<b>6.355,00</b>
<b>Άθροισμα</b>									<b>35.845,99</b>
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00%	6.452,28
<b>Άθροισμα</b>									<b>42.298,27</b>
Απρόβλεπτα								15,00%	6.344,74
<b>Άθροισμα</b>									<b>48.643,01</b>
ΦΠΑ								24,00%	11.674,32
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>									<b>60.317,33</b>

ΜΟΛΑΟΙ 04-05-2022

Οι μελετητές

Μαρία Πλαγιανού  
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

ΜΟΛΑΟΙ 04-05-2022

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Η προϊσταμένη τμήματος

Σοφία Πατσά  
Μηχανικός Ορυκτών Πόρων ΠΕ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  
Ο Διευθυντής