

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ  
Ανήκει στη Διακήρυξη .....2022

(ΣΧΕΔΙΟ)  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Της επιχείρησης ..... με έδρα..... και

Α.Φ.Μ: .....

Τηλ:.....fax: .....e-mail.....

**Προμήθειες και Υπηρεσίες για την αποκατάσταση βλαβών επείγοντος χαρακτήρα  
των Αποχετευτικών δικτύων και ΕΕΛ του Δήμου Μονεμβασίας**

**Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΗΣ  
ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ						ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ		
A/A	Είδος Νέου Εξοπλισμού	Μ.Μ	Ενδεικτική ή Ποσοτήτα	Ενδεικτική ή Τιμή Μονάδας	Ενδεικτική Συνολική Δαπάνη	Ποσοστό έκπτωσης (ενιαίο)	Τιμή Μονάδας μετά την έκπτωση	Δαπάνη
1	Αντλία 2,9 KW 2.900 rpm DN80, ΤΑΣΗ 400V – 50 Hz	τεμ	1	3.500,00	3.500,00			
2	Αντλία 11 KW 1.450 rpm DN100, ΤΑΣΗ 400V – 50 Hz	τεμ	1	7.830,00	7.830,00			
3	Αντλία 2,1 KW ΤΥΠΟΥ PIRANHA 2.900 rpm DN32 ΤΑΣΗ 400V – 50 Hz	τεμ	1	2.980,00	2.980,00			
4	Αντλία 9 KW 3.000 rpm DN100 ΤΑΣΗ 400V – 50 Hz	τεμ	1	5.850,00	5.850,00			
<b>Σύνολο δαπάνης (€)</b>					<b>20.160,00</b>			
<b>Φ.Π.Α. 24% (€)</b>					<b>4.838,40</b>			
<b>Γενικό Σύνολο Δαπάνης</b>					<b>24.998,40</b>			

**Β1.ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  
ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ					ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ		
A/A	Είδος Εξοπλισμού προς επισκευή	Ενδεικτικό Είδος Υλικών Επισκευής από κατασκευαστρια εταιρεία	Ενδεικτικό Είδος εργασιών εξαγωγής και επανατοποθέτησης παλαιού εξοπλισμού μετά την επισκευή από την κατασκευαστρια εταιρεία	Ενδεικτική κατ' αποκοπή τιμή για υλικά και εργασίες επισκευής ειδικού εξοπλισμού, καθώς και εργασίες διαχείρισης ειδικού εξοπλισμού (εξαγωγή, αποστολή και επανατοποθέτηση εξοπλισμού)	Ποσοστό έκπτωσης (ενιαίο)	Τιμή Μονάδας μετά την έκπτωση	Δαπάνη
1	Αντλία 2,9 KW 2.900 rpm DN80, ΤΑΣΗ 400V – 50 Hz	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Περιέλιξη κινητήρα</li> <li>2. Αντικατάσταση βασικού σετ επισκευής</li> <li>3. Αντικατάσταση καλωδίου 10m</li> <li>4. Αντικατάσταση πτερωτής</li> <li>5. Αντικατάσταση σετ μασητήρων</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Εξαγωγή – αποσύνδεση παλαιού εξοπλισμού λόγω βλάβης επείγοντος χαρακτήρα</li> <li>2. Μεταφορά παλαιού εξοπλισμού σε πρακτορείο μεταφορών</li> </ol>	3.000,00			
2	Αντλία 11 KW 1.450 rpm DN100, ΤΑΣΗ 400V – 50 Hz	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Περιέλιξη κινητήρα</li> <li>2. Αντικατάσταση βασικού σετ επισκευής</li> <li>3. Αντικατάσταση καλωδίου 10m</li> <li>4. Αντικατάσταση πτερωτής</li> <li>5. Αντικατάσταση σετ μασητήρων</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Επανατοποθέτηση παλαιού εξοπλισμού μετά την επισκευή από την κατασκευαστική εταιρεία – ηλεκτρική σύνδεση και</li> </ol>	4.400,00			

3	Αντλία 2,1 KW ΤΥΠΟΥ PIRANHA 2.900 rpm DN32 ΤΑΣΗ 400V – 50 Hz	1. Περιέλιξη κινητήρα 2. Αντικατάσταση βασικού σετ επισκευής 3. Αντικατάσταση καλωδίου 10m 4. Αντικατάσταση πτερωτής 5. Αντικατάσταση σετ μασητήρων	Λειτουργία αυτού.	2.300,00			
4	Αντλία 40 KW 3.000 rpm DN100 ΤΑΣΗ 400V – 50 Hz	1. Περιέλιξη κινητήρα 2. Αντικατάσταση βασικού σετ επισκευής 3. Αντικατάσταση καλωδίου 10m 4. Αντικατάσταση πτερωτής 5. Αντικατάσταση σετ μασητήρων		8.600,00			
5	Αντλία 21 KW 3.000 rpm DN100 ΤΑΣΗ 400V – 50 Hz	1. Περιέλιξη κινητήρα 2. Αντικατάσταση βασικού σετ επισκευής 3. Αντικατάσταση καλωδίου 10m 4. Αντικατάσταση πτερωτής 5. Αντικατάσταση σετ μασητήρων		8.350,00			
6	ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΕΣ 1,5KW 1450rpm ΤΑΣΗ 400ω – 50HZ	1. Περιέλιξη κινητήρα 2. Αντικατάσταση βασικού σετ επισκευής 3. Αντικατάσταση καλωδίου 10m 4. Αντικατάσταση πτερωτής		3.000,00			
Σύνολο δαπάνης (€)					29.650,00		
ΦΠΑ (€)				7.116,00			
<b>Γενικό σύνολο δαπάνης (€)</b>				<b>36.766,00</b>			

**Β2. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ  
ΜΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ				ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ		
A/A	Εργασία/ Είδος εξοπλισμού	Ενδεικτική περιγραφή υλικών και εργασιών	Ενδεικτική κατ' αποκοπή Τιμή	Ποσοστό έκπτωσης (ενιαίο)	Τιμή Μονάδας μετά την έκπτωση	Δαπάνη
1	Μερική επισκευή πίνακα αντλιοστασίων	Ενδεικτικά περιλαμβάνει υλικά όπως γενικούς διακόπτες, ρελέ αυτοματισμού εντολής, φλοτέρ, αλλαγή ρελέ, αλλαγή θερμικού, αλλαγή μικροδιακοπών	440,00			
2	Μερική επισκευή πίνακα ΕΕΛ	Ενδεικτικά περιλαμβάνει υλικά όπως γενικούς διακόπτες, ρελέ αυτοματισμού εντολής, φλοτέρ, αλλαγή ρελέ, αλλαγή θερμικού, αλλαγή μικροδιακοπών, PLC και UPS	1.800,00			
3	Μερική επισκευή κεντρικού αντλιοστασίου	Ενδεικτικά περιλαμβάνει υλικά όπως γενικούς διακόπτες, ρελέ αυτοματισμού εντολής, φλοτέρ, αλλαγή ρελέ, αλλαγή θερμικού, αλλαγή μικροδιακοπών, PLC	1.400,00			
4	Μερική επισκευή πίνακα αντλιοστασίου και ανοξειδωτου πύλαρ	Ενδεικτικά περιλαμβάνει υλικά όπως γενικούς διακόπτες, ρελέ αυτοματισμού εντολής, φλοτέρ, πύλαρ, αλλαγή ρελέ, αλλαγή θερμικού, αλλαγή μικροδιακοπών	1.100,00			
5	Επισκευή κολεκτέρ αντλιοστασίου και σωληνώσεις Φ90 από αντλίες έως κολεκτέρ	Σωληνώσεις έως 10 μέτρων, βάνες, ταυ, αντεπίστροφες βαλβίδες, μούφες	1.900,00			
<b>Σύνολο δαπάνης (€):</b>			<b>6.640,00</b>			
<b>Φ.Π.Α. 24% (€) :</b>			<b>1.593,60</b>			
<b>Γενικό Σύνολο Δαπάνης :</b>			<b>8.233,60</b>			

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ: Δύο (2) μήνες από την ημέρα του διαγωνισμού

Τόπος/Ημερομηνία

Ο Προσφέρων