


ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
<b>1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ</b>									
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων	ΝΑΟΙΚ 20.02	ΟΙΚ 2112	1	m3	180,00	2,80	504,00	
2	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	ΝΑΟΙΚ 20.10	ΟΙΚ 2162	2	m3	70,00	4,50	315,00	
3	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	ΝΑΟΙΚ 20.20	ΟΙΚ 2162	3	m3	61,00	15,70	957,70	
4	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	ΝΑΟΙΚ 20.30	ΟΙΚ 2171	4	m3	250,00	0,90	225,00	
5	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	ΝΑΟΙΚ 10.07.01	ΟΙΚ 1136	5	ton.k m	3.147,00	0,35	1.101,45	
6	Τέλη εισόδου σε μονάδα ανάκτησης ΑΕΚΚ προϊόντων εκσκαφών	ΝΑΟΙΚ Ν2.03	ΥΔΡ 6072	6	tn	186,00	2,00	372,00	
7	Γραμμικά στραγγιστήρια από διάτρητους πλαστικούς σωλήνες με περίβλημα γεωφάσματος με διάτρητους σωλήνες D 140 mm	ΝΑΟΙΚ 21.03.02	ΥΔΡ 6620.2	7	m	28,00	9,00	252,00	
<b>Σύνολο : 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ</b>								<b>3.727,15</b>	<b>3.727,15</b>
<b>2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ</b>									
1	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30	ΝΑΟΙΚ 32.01.06	ΟΙΚ 3215	8	m3	100,00	101,00	10.100,00	
2	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	ΝΑΟΙΚ 32.01.03	ΟΙΚ 3213	9	m3	11,00	84,00	924,00	
3	Πρόσμικτα μείωσης λόγου νερού προς τσιμέντο, κατά ΕΛΟΤ EN 934-2	ΝΑΟΙΚ 79.22	ΟΙΚ 7922	10	kg	114,00	1,70	193,80	
4	Στεγανοποιητικά μάζας σκυροδέματος	ΝΑΟΙΚ 79.21.NA	ΟΙΚ 7921	11	kg	69,00	15,62	1.077,78	
5	Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα	ΝΑΟΙΚ 79.02	ΟΙΚ 7902	12	m2	156,00	2,20	343,20	
6	Ευλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	ΝΑΟΙΚ 38.03	ΟΙΚ 3816	13	m2	293,00	15,70	4.600,10	
7	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C.	ΝΑΟΙΚ 38.20.02	ΟΙΚ 3873	14	kg	7.300,00	1,07	7.811,00	
8	Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων	ΝΑΟΙΚ 38.45	ΟΙΚ 3873	15	m2	379,00	2,20	833,80	
<b>Σύνολο : 2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ</b>								<b>25.883,68</b>	<b>25.883,68</b>
<b>3. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ</b>									
1	Γεωφάσματα μή υφαντά, βάρους 205 gr/m2	ΝΑΟΙΚ 79.15.03	ΟΙΚ 7914	16	m2	152,00	3,00	456,00	
<b>Σε μεταφορά</b>								<b>456,00</b>	<b>29.610,83</b>

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
<b>Από μεταφορά</b>								<b>456,00</b>	<b>29.610,83</b>
2	Θερμική απομόνωση οροφών και δαπέδων με φύλλα διογκωμένης πολυστερίνης πάχους 50 mm	ΝΑΟΙΚ 79.45	ΟΙΚ 7934	17	m2	71,00	14,00	994,00	
3	Φράγματα υδρατμών από συνθετικά υλικά με φύλλα πολυαιθυλενίου πάχους 0,40 mm	ΝΑΟΙΚ 79.16.01	ΟΙΚ 7914	18	m2	71,00	0,55	39,05	
<b>Σύνολο : 3. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ</b>								<b>1.489,05</b>	<b>1.489,05</b>
<b>4. ΤΟΙΧΟΠΟΙΗΣ</b>									
1	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm, πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)	ΝΑΟΙΚ 46.10.02	ΟΙΚ 4662.1	19	m2	1.400,00	22,50	31.500,00	
2	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm, πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)	ΝΑΟΙΚ 46.10.04	ΟΙΚ 4664.1	20	m2	70,00	33,50	2.345,00	
3	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά δρομικών τοίχων	ΝΑΟΙΚ 49.01.01	ΟΙΚ 3213	21	m	736,00	16,80	12.364,80	
4	Θερμομόνωση τοίχων με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm	ΝΑΟΙΚ 79.47	ΟΙΚ 7934	22	m2	445,00	11,80	5.251,00	
5	Ηχομόνωση με φύλλα εξηλασμένης πολυστυρόλης (EPS) πάχους 50 mm	ΝΑΟΙΚ 79.60	ΟΙΚ 7934	23	m2	72,00	16,80	1.209,60	
<b>Σύνολο : 4. ΤΟΙΧΟΠΟΙΗΣ</b>								<b>52.670,40</b>	<b>52.670,40</b>
<b>5. ΔΙΚΤΥΑ</b>									
1	Ράβδος γείωσης Φ14	ΟΙΚ ΗΛΜ.48.3	ΗΛΜ 102	24	τεμ.	30,00	15,00	450,00	
2	Ταινία θεμελιακής γείωσης, St/Zn (χαλύβδινη θερμά επιψευδαργυρωμένη) 30x3.5mm	ΑΤΗΕ 9340.15.ΧΡΣ	ΗΛΜ 7	25	m	80,00	12,50	1.000,00	
<b>Σύνολο : 5. ΔΙΚΤΥΑ</b>								<b>1.450,00</b>	<b>1.450,00</b>
<b>Άθροισμα</b>									<b>85.220,28</b>
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00%	15.339,65
<b>Άθροισμα</b>									<b>100.559,93</b>
Απρόβλεπτα								15,00%	15.083,99
<b>Άθροισμα</b>									<b>115.643,92</b>
Πρόβλεψη αναθεώρησης									1.291,56
<b>Άθροισμα</b>									<b>116.935,48</b>
ΦΠΑ								24,00%	28.064,52
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>									<b>145.000,00</b>

Μολαοι 13/04/2022

Ο μελετητής



ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΔΟΜ. ΕΡΓΩΝ

Μολαοι 13/04/2022

Η Προϊσταμένη



ΣΟΦΙΑ ΠΑΤΣΑ  
ΜΗΧ. ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ

